

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|---|--|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89 | DE584242_852 | Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: niedrig |
| | Kolzenburger Graben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584242_852_P01 | |
| | Maßn_Stat.: 0+000 bis 2+412 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde) | Typ-ID 73_01 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässergüte | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Ausweisung eines Gewässerrandstreifens von beidseitig 5 m Breite (ab Stat. 1+655 nur noch linksseitig möglich auf Grund des befestigten Weges). | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende landwirtschaftliche Nutzungen | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 2,4 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Nuthe-Urstromtal, Luckenwalde | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Woltersdorf (10-k.A.), Kolzenburg (3-k.A., 2-k.A) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name Landkreis Teltow-Fläming Untere Wasserbehörde | |
| | Straße Am Nuthefließ 2 | |
| | PLZ, Ort 14943 Luckenwalde | |
| Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren | ja | |
| Zeithorizont | langfristig | |
| Kosten/Kosteneffizienz | | |
| Finanzierung | | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|--|---|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89 | DE584242_852 | Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: hoch |
| | Kolzenburger Graben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584242_852_P01 | |
| | Maßn_Stat.: 1+056, 1+799, 2+252 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren / optimieren | Typ-ID 65_06 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung des Wasserrückhalts | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Die vorhandenen drei Stauanlagen zur Verbesserung des Wasserrückhalts auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen und bei Bedarf überholen. | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende landwirtschaftliche Nutzungen | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 3 Bauwerke | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Luckenwalde | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Kolzenburg (3-k.A., 2-k.A.) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name WBV Nuthe - Nieplitz | |
| | Straße Am Anger 13 | |
| | PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | |
| Zeithorizont | kurzfristig | |
| Kosten/Kosteneffizienz | nach Prüfung erst einschätzbar | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Landschaftswasserhaushaltsrichtlinie (MUGV 2011b) | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |

Maßnahmenblatt

| | | |
|---|---|--|
| GEK-Gebiet: Nuth_Nuthe_89 | DE584242_852 | Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: niedrig |
| | Kolzenburger Graben | |
| | Abschnitt-Nr.: DE584242_852_P01 | |
| | Maßn_Stat.: 1+655 bis 2+412 | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum | Typ-ID 73_05 |
| Entwicklungsziel/-strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur, Förderung der Beschattung | |
| Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile | Einseitige Bepflanzung der Uferbereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich. Belassen von offenen/sonnigen Stellen, um u.a. für Libellenarten Lebensräume zu fördern. | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende landwirtschaftliche Nutzungen | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Flächen betroffen | |
| Fläche/Anzahl (ha, Stk., km) | 0,8 km | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/Gemeinde: Teltow-Fläming/Nuthe-Urstromtal, Luckenwalde | |
| | Gemarkung (Flur-Flurstück): Kolzenburg (3-k.A., 2-k.A) | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name WBV Nuthe - Nieplitz | |
| | Straße Am Anger 13 | |
| | PLZ, Ort 14959 Trebbin OT Großbeuthen | |
| Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i> | nein | |
| Zeithorizont | langfristig | |
| Kosten/Kosteneffizienz | ca. 12.000 € | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | |
| Unterhaltung | gleichbleibender Aufwand bis Schattendruck einsetzt (ca. 10-15 Jahre), später geringerer Aufwand | |
| Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i> | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : |