

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593238_1052</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Wassergrundgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 3+762, Stat. 3+911 bis 5+516		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung eines Randstreifens linksseitig von 5 m Breite Stat. 0+000 bis 3+762 und von Stat. 4+100 bis 4+292; beidseitig von Stat. 3+911 bis 4+100 und von 4+292 bis 5+516		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Elbtal „Unteres Elbtal“ (Unterlauf), FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“ (Unterlauf), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Stavenow; Gemarkung Glövzin, Fundplatz 3, 23, 30, 31), Bodendenkmal in Fertigstellung (ID111110), angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: LRT 9110 (Erhaltungstyp E, C) (Unterlauf)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	5,46 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-mehrere, 8-mehrere), Nebelin (7-mehrere, 1-mehrere), Glövzin (1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Untere Wasserbehörde Landkreis Prignitz		
	Straße: Berliner Straße 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593238_1052</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>	
	<b>Wassergrundgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01</b>	<b>Priorität: 1</b>	
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 0+803; 0+860 bis 3+762; 3+911 bis 5+516		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Anlage von Gehölzen im Randstreifen (linksseitig) und im Ufer (beidseitig), bevorzugt Südseite (Beschattung) von Stat. 0+000 bis 0+175; im Randstreifen und im Ufer (beidseitig) von Stat. 0+175 bis 0+803 Im Randstreifen und im Ufer im Wechsel der Gewässerseiten, bevorzugt Südseite von Stat. 0+860 bis 3+762 (sofern Umsetzung M01 (73_01), Stat. 3+911 bis 4+185 und 4+292 bis 5+516, durchgehend linksseitig ab Stat. 2+517 bis 3+878 sowie 4+185 bis 4+292 (von Zufluss Nebeliner Graben bis Stat. 3+450 Umsetzung im Zuge Bau A14 (ARGE A14 2008))		
<b>Restriktionen, Flächenbetreffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Elbtal „Unteres Elbtal“ (Unterlauf), FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“ (Unterlauf), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Stavenow; Gemarkung Glövizin, Fundplatz 3, 23, 30, 31), Bodendenkmal in Fertigstellung (ID111110), angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	5,35 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-mehrere, 8-mehrere, 11-mehrere), Nebelin (7-mehrere, 1-mehrere), Glövizin (1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	95.497 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	in Umsetzungsphase erhöhter Aufwand, ab Einsetzen des Schattendrucks (ca. 10-15 Jahre) geringerer Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	DE593238_1052	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>  Priorität: <b>1</b>	
	Wassergrundgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01		
	Maßn_Stat.: 0+181		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage/Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_01	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	fester Absturz (BW02) unter der Brücke Feldweg entfernen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Elbtal „Unteres Elbtal“, FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, angrenzende Nutzungen, möglicherweise Drainage (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen, Förderung Steinbeißer und Kleine Bachmuschel		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	Ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-180)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	6.000 € (ohne Entsorgung)		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593238_1052</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M04</b>	
	<b>Wassergrundgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01</b>	<b>Priorität: 2</b>	
	Maßn_Stat.: 0+181 bis 0+803; 0+860 bis 3+762; 3+911 bis 5+516		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. kiesige/steinige Riffelstrukturen, Sohlen-Kiesstreifen, Steine, Totholz)	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung Gewässerstruktur Initiierung einer gewässertypischen Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	natürliche Habitatelemente, wie z.B. Totholz oder Steine einbauen (von Zufluss Nebeliner Graben bis Stat. 3+450 Umsetzung im Zuge Bau A14 (ARGE A14 2008))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Elbtal „Unteres Elbtal“ (Unterlauf), FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“ (Unterlauf), möglicherweise Drainagen (Prüfung)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen, Förderung Steinbeißer und Kleine Bachmuschel		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	5,17 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-mehrere, 8-mehrere, 11-mehrere), Nebelin (7-mehrere, 1-mehrere), Glövizin (1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	219.648 € (bei 8 Elementen pro 100 m inklusive Sicherung)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593238_1052</b>		Nr. der Maßnahme: <b>M05</b>	
	<b>Wassergrundgraben</b>			
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01</b>		Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: 0+181 bis 0+803			
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerprofil aufweiten/Vorlandabsenkung (z.B. Böschungs-/Verwallungsabtrag bis uh. MW-Linie, Anlage einer Berme)	Typ-ID 72_09	DWA-M 610 G5, U10	
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung Gewässerstruktur			
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	abflachen der rechtsseitigen Ufer im Bereich des vorhandenen Randstreifens			
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Elbtal „Unteres Elbtal“, FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“, Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Stavenow), angrenzenden Nutzungen			
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:			
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen			
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,62 km			
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz			
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-mehrere)			
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"			
	Straße: Berliner Str. 34			
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg			
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig			
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	122.760 €			
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender Aufwand, da bereits Uferabbrüche			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>				
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593238_1052</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M06</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Wassergrundgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+860 bis 3+762; 3+911 bis 5+516		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen	Typ-ID 72_04	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung Gewässerstruktur Verbesserung Eigendynamik		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Uferlinie rechteckig heterogen gestalten (im Zusammenhang mit M04 (72_07))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA-Elbtal „Unteres Elbtal“ (Unterlauf), FFH-Gebiet „Mittlere und Obere Löcknitz“ (Unterlauf), Bodendenkmal (ID111707), Bodendenkmal Verdachtsfläche (Gemarkung Glövizin, Fundplatz 3, 23, 30, 31), angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	0,62 km		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (8-mehrere, 11-mehrere), Nebelin (7-mehrere, 1-mehrere), Glövizin (1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten der Flurstücksdaten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	57.288 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
<b>Unterhaltung</b>	Geringfügig erhöhter Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	DE593238_1052	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>  Priorität: <b>3</b>	
	Wassergrundgraben		
	Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01		
	Maßn_Stat.: 4+100		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass rückbauen oder umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchlass (BW17) entfernen (keine Nutzung als Überfahrt, Bodenmaterial auf Durchlass)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzer		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Glövizin (1-15)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	möglicherweise		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	9.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013; möglicherweise Akzeptanzprobleme		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593238_1052</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M08</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Wassergrundgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 4+180		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Nutzungsänderungen im Entwicklungskorridor (z.B. Weidewirtschaft einstellen)	Typ-ID 70_03	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Trinkstelle/Ufervertritt im Ufer einstellen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein punktueller Bereich		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Glövizin (1-15)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: angrenzender Nutzer		
	Straße:		
	PLZ, Ort:		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Keine Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	-		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Keine Festlegung in der PAG am 21.05.2013		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> SKL_Löcknitz	<b>DE593238_1052</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M09</b>  Priorität: 1	
	<b>Wassergrundgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 5+516		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S4
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Durchführung einer Sohlkrautung, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle; terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-mehrere, 8-mehrere, 11-mehrere), Nebelin (7-mehrere, 1-mehrere), Glövizin (1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Zum jetzigen Zeitpunkt keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch vom 19.09.2013)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Löcknitz</b>	<b>DE593238_1052</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M10</b>  <b>Priorität: 1</b>	
	<b>Wassergrundgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE593238_1052_P01</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 5+516		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Böschungsmahd optimieren (z.B. einseitig, terminlich eingeschränkt)	Typ-ID 79_08	DWA-M 610 U1
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	linksseitige (wechselseitig alle paar Jahre, sofern möglich auf unterschiedlicher Seite) Böschungsmahd, Verzicht auf Schlegelmähwerke; Gehölzaufwuchs einseitig zulassen (Beachtung M05 (72_09 und M06 (72_04))		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Angrenzende Nutzungen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Keine Beeinträchtigungen		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	ein Bauwerk		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Karstädt (12-mehrere, 8-mehrere, 11-mehrere), Nebelin (7-mehrere, 1-mehrere), Glövizin (1-mehrere) (hohe Ungenauigkeiten Flurstücksdaten)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Prignitz"		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	Zum jetzigen Zeitpunkt keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	Gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	Akzeptanz durch WBV (Gespräch 19.09.2013)		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		