

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P01 (Mündung in die Löcknitz bis Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+120		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzung für standorttypischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Anlage von Gehölzen im Randstreifen und im Ufer (auf Mittelwasserlinie) auf der südlichen Gewässerseite zur Verbesserung der Habitatvielfalt und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal, landwirtschaftliche Nutzflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1.120 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9 - mehrere Flurstücke), Bernheide (8 - mehrere Flurstücke)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Flächensicherung notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	20.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig weniger Aufwand (verringertes Bewuchs durch Beschattung)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>  Priorität: 3	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P01 (Mündung in die Löcknitz bis Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 0+000 bis 1+120		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung von Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m je Seite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,24 ha		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lanz (9 - mehrere Flurstücke), Bernheide (8 - mehrere Flurstücke)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde		
	Straße: Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Flächensicherung notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	k.A.		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  Priorität: 3	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P01 (Mündung in die Lößnitz bis Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: BW 1 (1+340), BW 2 (1+468)		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einbau von Otterbermen in BW 1 (Brücke über B 195) und in BW 2 (Brücke in unmittelbarer Nähe zur B195).		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsflächen, Straßen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 – 2 Stk. Otterbermen je Brücke		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bernheide (1-85), Bernheide (1-179)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	2 x 5000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P02 (Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 2+524		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage durch raue Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der ökologischen Durchgängigkeit, Förderung des Wasserrückhalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Stauanlage BW 5 (ganzjährig gesetzte Stautafeln) zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit in Sohlgleite umbauen, Erhalt BW 4 (Durchlass, Überfahrt)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsflächen, angrenzende landwirtschaftliche Flächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des Wasserrückhalts (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk. Stauanlage		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bernheide (1-66)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	30.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>  Priorität: 2	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P02 (Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 1+480 bis 2+890		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Typ-ID 501	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und des Landschaftswasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Hydraulische Untersuchungen zur Verringerung des Abflussquerschnittes im Bekgraben (Planungsabschnitte P01-P05). Die Größe des derzeitigen Abflussprofils resultiert aus der in der DDR geplanten Überleitung von Wasser aus dem Einzugsgebiet der Stepenitz in die Löcknitz. Nach Umsetzung der Studie muss die weitere Maßnahmeplanung erfolgen.		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsflächen, angrenzende landwirtschaftliche Flächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des Wasserrückhalts (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk.		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bernheide (1-66)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	20.000 €		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P03 (nördlich Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 4+666		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlage durch raue Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der ökologischen Durchgängigkeit, Förderung des Wasserrückhalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Stauanlage BW 7 (ganzjährig gesetzte Stautafeln) zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit in Sohlgleite umbauen, Erhalt BW 6 (Durchlass, Überfahrt)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende landwirtschaftliche Flächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des Wasserrückhalts (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk. Stauanlage		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bernheide (2-38), Lenzersilge (1-48)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	30.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P03 (nördlich Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 3+700 bis 5+300		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzung für standorttypischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M 610 U8, U10
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Anlage von Gehölzen im Ufer (auf Mittelwasserlinie), abschnittsweise (15 x 50 m) auf der südlichen Gewässerseite zur Verbesserung der Habitatvielfalt und zur Reduzierung der Nährstoffeinträge		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	800 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bernheide (2-mehrere Flurstücke), Lenzersilge (1-mehrere Flurstücke)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Flächensicherung notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	15.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig weniger Aufwand (verringertes Bewuchs durch Beschattung)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  Priorität: 3	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P03 (nördlich Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 2+890 bis 5+300		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung von Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m je Seite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2,4 ha		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bernheide (2-mehrere Flurstücke), Lenzersilge (1-mehrere Flurstücke)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde		
	Straße: Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Flächensicherung notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	k. A.		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M04</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P03 (nördlich Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 2+890 bis 5+840		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Krautung optimieren	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S4
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur, Förderung des Wasserrückhalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Wechselseitiges Krauten mit Mähkorb zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle, terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Wasserrückhalt (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2.950 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzersilge (1-48), Bernheide (2-1, 15, 38), Laaslich (9-114, 115)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	1 €/lfm. pro Krautung		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M05</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P03 (nördlich Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 2+890 bis 5+840		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Böschungsmahd optimieren	Typ-ID 79_08	DWA-M 610 U1
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur, Förderung des Wasserrückhalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwas 30 cm über Wasserlinie) in Zusammenhang mit M09, Verzicht auf Schlegelmähwerke		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Wasserrückhalt (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2.950 m (ca. 1,2 ha)		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Lenzersilge (1-48), Bernheide (2-1, 15, 38), Laaslich (9-114, 115)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 €/ha pro Mahd		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P04 (Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 5+853, 8+385		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlagen (2x) durch raue Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der ökologischen Durchgängigkeit, Förderung des Wasserrückhalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Stauanlagen, BW 9 und BW 13, (ganzjährig gesetzte Stautafeln) zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit in Sohlgleiten umbauen, Erhalt BW 12 (Durchlass, Überfahrt)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des Wasserrückhalts (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stk. Stauanlagen		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (6-21), Kuhwinkel (1-10)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	60.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>  Priorität: 2	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P04 (Gadower Forst)</b>		
	Maßn_Stat.: 5+841		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Rohrdurchlass über Waldweg, BW 8, zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit umgestalten (Einbringen von Sediment oder Neubau mit durchgängiger Sohle)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalvermutungsflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stk. Durchlass		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Laaslich (6-21)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	20.000 € (bei Neubau)		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P05 (nördlich Bentwisch)</b>	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 10+108, 10+815, 12+096, 13+229		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stauanlagen (4x) durch raue Gleiten ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der ökologischen Durchgängigkeit, Förderung des Wasserrückhalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Stauanlagen, BW 15, BW 17, BW 23 und BW 26 zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit in Sohlgleiten umbauen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: angrenzende landwirtschaftliche Flächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: BW 15 und BW 17: Förderung des Wasserrückhalts (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4 Stk. Stauanlagen		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dergenthin (7-29), (6-34, 8) (5-88), Bentwisch (1-8), (2-92)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	100.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P05 (nördlich Bentwisch)</b>	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 10+807, 11+814, 13+207, 13+820		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Rohrdurchlässe (Feldwege), BW 16, BW 21, BW 25, BW 28 , zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit umgestalten (Einbringen von Sediment oder Neubau mit durchgängiger Sohle)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4 Stk. Durchlass		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dergenthin (6-34), (5-88), Bentwisch (2-92), Schilde (1-25), Sückow (6-9)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	80.000 € (bei Neubau)		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M03</b>  Priorität: 3	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P05 (nördlich Bentwisch)</b>		
	Maßn_Stat.: 9+200 bis 9+800, 10+100 bis 10+800, 11+500 bis 13+800		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung von Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m je Seite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3,6 ha		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Bentwisch (1, 2 - mehrere Flurstücke); Dergenthin (5, 6, 7, 8 – mehrere Flurstücke), Sückow (6 – mehrere Flurstücke), Schilde (1 – mehrere Flurstücke)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde		
	Straße: Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Flächensicherung notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	k.A.		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P05 (nördlich Bentwisch)</b>	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: 10+200 bis 11+000		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Natürliche Habitatelemente einbauen	Typ-ID 72_07	DWA-M 610 S10
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Totholz, Kiesrauschen oder Steine zur Bildung von Mikrohabitaten fest im Gewässerprofil einbauen.		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	20 Stk.		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dergenthin (7-92), (6-34), Bentwisch (2-92)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	20.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	langfristig weniger Aufwand (verringertes Bewuchs durch Beschattung)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		



## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M05</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P05 (nördlich Bentwisch)</b>		
	Maßn_Stat.: 11+900 bis 13+800		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Krautung optimieren	Typ-ID 79_06	DWA-M 610 S4
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur, Förderung des Wasserrückhalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Wechselseitiges Krauten mit Mähkorb zur Erzeugung eines mäandrierenden Strömungsmusters, Einhalten eines Mindestabstandes zur Gewässersohle, terminliche Einschränkung der Krautung (August/September)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Wasserrückhalt (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1.900 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dergenthin (5, 6 – mehrere Flurstücke), Sückow (6 – mehrere Flurstücke), Schilde (1 – mehrere Flurstücke)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	1 €/lfm. pro Krautung		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M06</b>  Priorität: 1	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P05 (nördlich Bentwisch)</b>		
	Maßn_Stat.: 9+200 bis 13+800		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Böschungsmahd optimieren	Typ-ID 79_08	DWA-M 610 U1
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur, Förderung des Wasserrückhalts		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Einseitige Böschungsmahd unter Schonung des unmittelbaren Wasserwechselbereiches (etwas 30 cm über Wasserlinie), Verzicht auf Schlegelmähwerke, Gehölzaufwuchs einseitig zulassen (Südseite)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Wasserrückhalt (FFH Silge)		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4.000 m (ca. 1,6 ha)		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Dergenthin (5, 6 – mehrere Flurstücke), Sückow (6 – mehrere Flurstücke), Schilde (1 – mehrere Flurstücke)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 €/ha pro Mahd		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P06 (Perleberger Stadforst)</b>	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: 14+487, 15+530, 15+750, 16+260		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Durchlass umgestalten	Typ-ID 69_10	DWA-M 610 S9
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Rohrdurchlässe (Waldwege), BW 30, BW 31, BW 32, BW 33, zur Herstellung der Ökologischen Durchgängigkeit umgestalten (Einbringen von Sediment oder Neubau mit durchgängiger Sohle)		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4 Stk. Durchlass		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Schilde (3-63), Sückow (6-95, 70), Perleberg (43-7, 9)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Wasser- und Bodenverband Prignitz		
	Straße: Berliner Str. 34		
	PLZ, Ort: 19340 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	80.000 € (bei Neubau)		
<b>Finanzierung</b>	Förderung über Richtlinie MUGV „Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern“ prüfen		
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>SKL_Bekgraben</b>	<b>DE59324_539</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M01</b>  Priorität: 3	
	<b>Bekgraben</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE59324_539_P08 (östlich Sükow)</b>		
	Maßn_Stat.: 18+100 bis 19+400		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	Typ-ID 73_01	DWA-M 610 -
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Ausweisung von Gewässerrandstreifen mit einer Breite von 5 m je Seite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: landwirtschaftliche Nutzflächen		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1,3 ha		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis/Gemeinde: Landkreis Prignitz		
	Gemarkung (Flur-Flurstück): Sükow (4 – mehrere Flurstücke), Perleberg (20, 46 – mehrere Flurstücke), Quitzow (7 – 32, 33)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: Landkreis Prignitz, Untere Wasserbehörde		
	Straße: Berliner Str. 49		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Flächensicherung notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	k.A.		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	gleichbleibender Aufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in PAG		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		