

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M01	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	Bauschutt, Schrott oder Müll aus dem Gewässer entfernen.	Typ DWA S13	Typ ID: 71_06
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Müll aus Gewässer entfernen (km 0,5 bis 0,8) Grünabfälle aus Uferbereich entfernen (km 14,1 und km 21,0) Bauschutt aus Gewässer entfernen (km 35,85 und km 36,75)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH-Gebiet „Stepenitz (DE 2738-302), SPA „Unteres Elbtal (DE 3036-401), NSG „Stepenitz“ (km 17,27 – 82,3), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km17,2 – 70,1)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	7,3 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Wittenberge; PR/Perleberg; PR/Groß Pankow (Prignitz)		
	Gemarkung: Wittenberge; Groß Linde; Wolfshagen		
	Flur, Flurstück: 12,6;		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 3.000 Euro / -		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M02	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	gewässertypische Makrophytenvegetation fördern (z.B. Röhrichtpflanzungen)	Typ DWA S8, U8	Typ ID: 73_07
Entwicklungsziel / - strategie	Vitalisierung der Sohle / Ufer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmentile	Röhricht entwickeln auf Schwimmpontons (1Stk/100m) (10m lang) von Stat. km 0,1 bis 0,6 Röhricht entwickeln Stat. km 12,73 bis 15,6		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA „Unteres Elbtal“ (km 1,2 – 13), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 1,2 – 13), FFH-Gebiet „Untere Stepenitzniederung und Jeetzbach“ (km 3,2 – 12,9), Bdm ID 111533		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: hydraulische Leistungsfähigkeit des Abflussprofils muss überprüft werden.		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung LRT 3260		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3,37 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Wittenberge; PR/Perleberg		
	Gemarkung: Wittenberge; Perleberg		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 4.000 Euro / sehr gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: gering
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestwasserabfluss	Typ ID: 61_09
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung Wasserhaushalt	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Prüfung auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Wasserentnahme (Stat. 4,495 – 4,5).	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA „Unteres Elbtal“ (km 1,2 – 13), LSG „Brandenburgische Elbtalau“ (km 1,2 – 13), FFH- Gebiet „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (km 3,2 – 12,9)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Verbesserung und Förderung LRT 3260	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Putlitz	
	Gemarkung: Lockstädt	
	Flur, Flurstück: , 60	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ -	
Finanzierung		
Unterhaltung	k. Auswirkung	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		
GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M07	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum	Typ DWA U10	Typ ID: 73_05
Entwicklungsziel / - strategie	Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Einseitige Bepflanzung (km 1,36 bis km 8,60) der Ufer- und angrenzenden Bereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich. Linke Gewässerseite, Inseln alle 50 m mit 10 Stk. Beidseitige Bepflanzung (km 18,4 bis km 18,7; km 20,1 bis km 35,2) der Ufer- und angrenzenden Bereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitate im Uferbereich. Inseln alle 50 m mit 10 Stk.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtsch. Nutzflächen, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (km 3,2 – 12,9), FFH „Stepenitz“ (km 17,3 – 82,2), SPA „Unteres Elbtal“ (km 1,2 – 13), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3 – 70,1), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 1,2 – 13), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,2 – 70,1), LSG „Weinberg/Golmerberg“ (km 15 – 21,2), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 – 70,1), Bodendenkmäler		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260, und Habitate für Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	22,6 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Wittenberge; PR/Perleberg; Groß Pankow		
	Gemarkung: Wittenberge; Perleberg; Wolfshagen; Seddin		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren			
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 130.000 Euro / sehr gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	ab Einsetzen der Beschattung (ca. 10 bis 15 Jahre), geringer Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	In der 2. PAG-Sitzung vom 04.06.2012 wurden Bedenken hinsichtlich des zu erwartenden Biberfraßes geäußert		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			
GEK-Gebiet:	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M08	

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Erstellung von Konzepten / Studien / Gutachten	Typ ID: 501
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung von Altläufen im Nebenschluss gemäß Altlauf ALK (Kompensation Ortsumfahrung Breese)	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Erstellung einer Genehmigungsplanung zur Herstellung von Altläufen im Nebenschluss gemäß Altlauf ALK (Kompensation Ortsumfahrung Breese). Stat. km 1,4 bis 1,6 und km 4,80 bis 6,20.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtsch. Nutzflächen, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (km 3,2 – 12,9), SPA „Unteres Elbtal“ (km 1,2 – 13), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 1,2 – 13)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3,2 km	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Wittenberge; PR/Breese	
	Gemarkung: Wittenberge; Breese	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ -	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M10	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	Priorität: mittel	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ DWA S9	Typ ID: 69_13
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung ökologischer Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B35: Einbau von 0,30 m Sohlsubstrat für das Makrozoobenthos (km 17,37)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (km 17,3 – 82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3 – 70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2 – 70,1), LSG „Weinberg/Golmerberg (km 15 – 21,2), NSG „Stepenitz“ (km 17,3 – 70,1), Bdm in Bearbeitung, Baudenkmal Stepenitzwehr und Brücke; Neue Mühle		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Bauwerk		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Perleberg		
	Gemarkung: Perleberg		
	Flur, Flurstück: 23,202/3		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont			
Kosten / Kosteneffizienz	B 35: 1.500 Euro		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)		Nr. der Maßnahme: M11	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55		Priorität: gering	
Bezeichnung der Maßnahme	Ufersicherung modifizieren		Typ DWA U5	Typ ID: 73_03
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Ersatz des vorhandenen Uferverbaus (Stat. km 12,73 bis 14,6; km 15,6 bis 15,85; km 16,05 bis 16,4; km 16,7 bis 17,00) durch ingenieurbiologische Uferbefestigungen (Ersatz durch Holzfaschinen und Flechtwerk zur Schaffung naturnaher Lebensräume, Bereich für Uferabbrüche vorsehen).			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtsch. Nutzflächen, FFH „Untere Stepenitzniederung und Jeetzebach“ (km 3,2-12,9), SPA „Unteres Elbtal“ (km 1,2-13), LSG „Brandenburgische Elbtalaue“ (km 1,2-13), LSG „Weinberg/Golmerberg (km 15-21,2), Bdm-Verdachtflächen, Bdm in Bearbeitung, Bdm Einzelfund km 14,6, Bdm ID 111529, Bdm Einzelfund km 17,03			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: der Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit muss nachgewiesen werden.			
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:			
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)				
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Perleberg			
	Gemarkung: Perleberg; Spiegelhagen			
	Flur, Flurstück			
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“			
	Straße: Berliner Straße 34			
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein			
Zeithorizont	mittel- bis langfristig			
Kosten / Kosteneffizienz	c. 85.000 Euro / gut			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)			
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012, entsprechend schriftlicher Stellungnahme der Stadt Perleberg vom 09.08.2012 hat die Ufersicherung im Stadtgebiet oberste Priorität-der Zulassung von Uferabbrüchen wird daher nicht zugestimmt			
Festlegungen zur Kontrolle				
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: hoch
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Typ ID: 62_04
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Untersuchungen über mögliche Einträge von der Deponie Perleberg und Ableitung geeigneter Maßnahmen. (bei km 18,6)	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), LSG „Weinberg/Golmerberg (km 15-21,2), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Perleberg	
	Gemarkung: Perleberg	
	Flur, Flurstück	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	Kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	/ -	
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M16	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Fischpass an UT Wehr anlegen.	Typ DWA S9	Typ ID: 69_05 69_09 69_06
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung der linearen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Stadtgebiet Perleberg (Km 14,6 bis 15,8), Variantenprüfung: Variante 1: Durchgängigkeit im Hauptlauf / UT-Wehr Anlage einer FAA Variante 2: Durchgängigkeit im Hakengraben (Entrohrung) Variante 3: Durchgängigkeit im Mühlenlauf / Optimierung FAA		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1), Bdm ID 111529, Historische Übergänge, Bdm-Verdachtsflächen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Perleberg		
	Gemarkung: Perleberg		
	Flur, Flurstück:		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein.		
Zeithorizont	Kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Variante 1: 50.000 Euro bis 150.000 Euro Variante 2: 150.000 Euro Variante 3: 50.000 Euro		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	k. Auswirkung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. Beschluss der PAG-Beratung am 04.06.2012 prioritär umzusetzen		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M17	
	Abschnitt-Nr.: P08 Stationierung: km 36,12	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Umgestaltung/ Optimierung Bauwerk	Typ DWA S9	Typ ID: 69_04
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung der linearen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	B42 (Absturz Wolfshagen, km 36,12): Optimierung Fischpass - Anlage strömungs- beruhigter Zonen (Einbringen von Störsteinen, etc.) und Einbringen von natürlichem Sohlsubstrat in das Bauwerk		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1), Bdm in Bearbeitung, Bdm-Verdachtsfläche, Baudenkmal Historischer Übergang km 16,12		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Ausbreitung der Arten des Anhang II (Fische)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Groß Pankow		
	Gemarkung: Wolfshagen		
	Flur, Flurstück: 8,121/1		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein		
Zeithorizont	Kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 10.000 Euro ohne Planungskosten		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	K. Auswirkung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	lt. Beschluss der PAG-Beratung am 04.06.2012 prioritär umzusetzen		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M18 Priorität: mittel	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55		
Bezeichnung der Maßnahme	Geschiebefang ein- oder umbauen.	Typ DWA S9	Typ ID: 71_04
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässergüte / Vitalisierung Gewässer		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Geschiebefang einbauen und unterhalten. Z 38 bis Z 40 km 24,0 bis 24,01 Z 47 km 25,4		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1), Bdm-Verdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: Z38-40, Z47: Pritzwalk		
	Gemarkung: Z38-40, Z47: Pritzwalk		
	Flur, Flurstück: Z38: 15,737 Z39, Z40: 10,1 Z/47: 5,65		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein.		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 3.000 Euro Gesamtbausumme / gut		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Erhöhter Unterhaltungsaufwand (regelmäßige Räumung notwendig)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M19 Priorität: mittel
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung von hydraulischem Stress	Typ ID: 64_07
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung des Wasserhaushaltes	
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Umgestaltung Ablauf Klärwerk Wolfshagen Stat. 35,85 über Steinschüttung mit Absetzbecken.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Siedlung, Landwirtschaft. Nutzflächen, FFH „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1), Bdm in Bearbeitung, Bdm-Verdachtsfläche, Baudenkmal Historischer Übergang km 36,1	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Groß Pankow	
	Gemarkung: Wolfshagen	
	Flur, Flurstück: 8,50/2	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz	ca. 10.000 Euro / mäßig	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)	
Unterhaltung	Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand	
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M20	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	Priorität: hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Natürliche Habitatelemente einbauen	Typ DWA S10	Typ ID: 72_07
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Einbau von Totholzelementen (feste Verankerung im Gewässer notwendig) zur Verbesserung der Strömungsdiversität (Stat. 35,47 bis 35,55; Stat. km 36,1 bis 36,54).		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft , FFH „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1), WSG „Wolfshagen“ (km 36,3-38), Bdm in Bearbeitung, Bdm-Verdachtsfläche,		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: der Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit muss nachgewiesen werden.		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: Förderung LRT 3260 und Habitate der Arten des Anhang II (Fische, Mollusken)		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Groß Pankow		
	Gemarkung: Seddin, Wolfshagen		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	Ja.		
Zeithorizont	Kurzfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 1.500 Euro		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	Erhöhter Aufwand, Kontrollbedarf		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	K. Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			

GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M22	
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55	Priorität: gering	
Bezeichnung der Maßnahme	Flutrinnen/-tümpel für Hochwasserabfluss anlegen	Typ DWA G8	Typ ID: 74_06
Entwicklungsziel / - strategie	Verbesserung des Wasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Anlage von Flutrinnen /-tümpel parallel zur Stepenitz Stat. km 23,70 bis 24,00.		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft. Nutzflächen, FFH „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1), Bdm-Verdachtsflächen, Bdm in Bearbeitung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Hochwasserentlastung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	0,3 km		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde:PR/Groß Pankow		
	Gemarkung: Klein Linde		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren			
Zeithorizont	langfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	Ca. 23.000 Euro / mäßig		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			
GEK-Gebiet:	OWK: Stepenitz (5914_211)	Nr. der Maßnahme: M23	

Entwicklungsziel / -strategie	Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses		
Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Erwerb Wasserkraftanlage und Turbinenverschluss am Stadtmühlenwehr Perleberg, B 27 (Km 14,9), Staurecht Turbine bis 12.2013, Staurecht für Wehr Stadtmühle bis 12.2022		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stk.		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Perleberg		
	Gemarkung: Perleberg		
	Flur, Flurstück		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren			
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	/ -		
Finanzierung			
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :		Durch : Durch :
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....			
GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach	OWK: Stepenitz (5914_211)		Nr. der Maßnahme: M26
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55		Priorität: hoch
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerunterhaltung des GUV anpassen/ optimieren	Typ DWA: S4, S5	Typ ID: 79_01
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur durch angepasste Unterhaltung		
Beschreibung der Maßnahme,	Krautung / Röhrichtmahd mit dem Mähboot bzw. Beseitigung lokaler Abflusshindernisse		

Maßnahmenteile	zur Herstellung ausreichender Abflussverhältnisse. Zum Erhalt bzw. zur Entwicklung einer naturnahen Gewässerstruktur und des Gewässers als Lebensraum ist Folgendes zu beachten:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mahd erfolgt nur im Bedarfsfall und nur in Bereichen mit starkem Kraut-/ Röhrichtbewuchs • kein vollständiges Ausmähen des Gewässerbettes (Mähen einer möglichst mäandrierenden Krautgasse, die Uferzonen bleiben weitgehend unberührt) • Die Gewässersohle bleibt unangetastet (kein Einsatz von Schlappsensen, ausreichend Abstand von der Sohle einhalten) • Das auf den Böschungen zwischengelagerte Mahdgut ist innerhalb von 1-2 Tagen zu entfernen • Die Mahd ist in Abstimmung mit Abstimmung mit dem LUGV (RW6) und den zuständigen Naturschutzbehörden umzusetzen • Umsetzung im Zeitraum Ende Juli – Oktober eines Jahres erfolgen 		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: SPA „Unteres Elbtal“ (km 1,2-13), LSG „Brandenburgische Elbtalau“ (km 1,2-13), FFH-Gebiet „Untere Stepenitzniederung und Jeetzbach“ (km 3,2-12,9), Bdm ID 111533; FFH-Gebiet „Stepenitz“ (km 17,3-82,2), SPA „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz“ (km 17,3-70,1), LSG „Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz (km 17,2-70,1), NSG „Stepenitz“ (km 17,3-70,1), Bdm-Verdachtsflächen		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: der Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit muss nachgewiesen werden.		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Förderung LRT 3260 und Lebensraum aquatischer Organismen		
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)			
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde: PR/Perleberg		
	Gemarkung: Perleberg		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“		
	Straße: Berliner Straße 34		
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurz- bis mittelfristig		
Kosten / Kosteneffizienz	/ hoch		
Finanzierung			
Unterhaltung	Bleibt gleich		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)			
Festlegungen zur Kontrolle			
GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz-Jeetzbach	OWK: Stepenitz (5914_211)		Nr. der Maßnahme: M27
	Abschnitt-Nr.: P01 bis P08 Stationierung: km 0 - km 36,55		
			Priorität: hoch
Bezeichnung der Maßnahme	Konzeptionelle Maßnahme – Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen		Typ ID: 508
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur durch angepasste Unterhaltung		

Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile	Wasserspiegellagensimulation um die Auswirkungen auf den Hochwasserschutz durch reduzierte Unterhaltung bzw. angepasster Unterhaltung abschätzen zu können.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll:	
Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km)		
Verortung der Maßnahme	Landkreis/ Gemeinde:	
	Gemarkung:	
	Flur, Flurstück:	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“	
	Straße: Berliner Straße 34	
	PLZ, Ort: 19348 Perleberg	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren		
Zeithorizont	Kurzfristig	
Kosten / Kosteneffizienz		
Finanzierung		
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	Keine Einwände PAG-Sitzung am 04.06.2012	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :
	Erfolg der Maßnahme :	
Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW.....		