

| | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Buchholzer Abzugsgraben (5914448_1413) | Nr. der Maßnahme: M01 | |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 6,16 | Priorität: gering | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Initialpflanzung für standortheimischen Gehölzsaum | Typ DWA U10 | Typ ID: 73_05 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer | | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Beidseitige Bepflanzung (km 0 bis km 5,9) der Ufer- und angrenzenden Bereiche mit standorttypischen Gehölzen zur Verbesserung der Habitats im Uferbereich. Inseln alle 150 m mit 20 Stk. | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, WSG „Pritzwalk“ (km 0 – 0,5), Bdm ID 111579, Bdm ID 111578, Bdm ID 111596, Bdm ID 111582, Bdm ID 111595, Bdm Historischer Übergang km 0,3 & km 4,65, Bdm-Verdachtsflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> x nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: | | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 5,39 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk | | |
| | Gemarkung Pritzwalk; Buchholz; Beveringen | | |
| | Flur 10; 1; 5 | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | | |
| Zeithorizont | kurz- bis mittelfristig | | |
| Kosten / Kosteneffizienz | Ca. 20.000 Euro / sehr gut | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | | |
| Unterhaltung | ab Einsetzen der Beschattung (ca. 10 bis 15 Jahre), geringer Aufwand | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : | |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Buchholzer Abzugsgraben (5914448_1413) | Nr. der Maßnahme: M02 | |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 6,16 | Priorität: mittel | |
| Bezeichnung der Maßnahme | naturnahe Strömunglenker einbauen (z.B. wechselseitige Fallbäume, Totholz-Verklauselung) | Typ DWA U10 | Typ ID: 72_08 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Wechselseitiger Einbau von Totholz-Verklauselungen im Gewässer von Stat. km 0 bis km 5,9 alle 250 m. | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, WSG „Pritzwalk“ (km 0 – 0,5), Bodendenkmale, Bdm ID 111579, Bdm ID 111578, Bdm ID 111596, Bdm ID 111582, Bdm ID 111595, Bdm Historischer Übergang km 0,3 & km 4,65, Bdm-Verdachtsflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: der Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit muss nachgewiesen werden. | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: | | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 5,9 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk | | |
| | Gemarkung Pritzwalk; Buchholz; Beveringen | | |
| | Flur 10; 1; 5 | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten / Kosteneffizienz | Ca. 5.000 Euro / sehr gut | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | | |
| Unterhaltung | Erhöhter Unterhaltungsaufwand (Überwachung notwendig, ggf. Beseitigung von Abflusshindernissen). | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | Durch : Durch : | |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | | |

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Buchholzer Abzugsgraben (5914448_1413) | Nr. der Maßnahme: M03 | |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 6,16 | Priorität: gering | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Uferverbau entfernen oder lockern (z.B. Mauern, Deckwerke, Verwallungen, Spundwände, Lebendverbau) | Typ DWA U4, U6 | Typ ID: 72_03 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer | | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Vorhandenen Uferverbau entfernen von km 3,3 bis km 3,4 zur Förderung und Entwicklung eigendynamischer Prozesse | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, Bdm ID 111586, Bdm-Verdachtsflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: | | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 0,1 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk | | |
| | Gemarkung Buchholz | | |
| | Flur 1 | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | | |
| Zeithorizont | mittel- bis langfristig | | |
| Kosten / Kosteneffizienz | Ca. 2.500 Euro / sehr gut | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Buchholzer Abzugsgraben (5914448_1413) | Nr. der Maßnahme: M04 | |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 6,16 | Priorität: mittel | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Krautung optimieren. | Typ DWA S4 | Typ ID: 79_06 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Strukturverbessernde Maßnahmen im Bereich Ufer und Sohle | | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Gewässerunterhaltung optimieren (wechselseitige) von km 0 bis km 5,9. | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: WSG „Pritzwalk“ (km 0 – 0,5) | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: hydraulische Überprüfung auf schadlosen Hochwasserabfluss. | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: | | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 5,9 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde PR/ Pritzwalk | | |
| | Gemarkung Beveringen; Buchholz | | |
| | Flur 5; 1 | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten / Kosteneffizienz | / - | | |
| Finanzierung | | | |
| Unterhaltung | Höherer Unterhaltungsaufwand. | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : | Durch : | |
| | Investigatives Monitoring (nachher) am : | Durch : | |
| | Erfolg der Maßnahme : | | |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | | |

| | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|
| GEK-Gebiet: Stepenitz-Dömnitz- Jeetzebach | OWK: Buchholzer Abzugsgraben (5914448_1413) | Nr. der Maßnahme: M05 | |
| | Abschnitt-Nr.: P01 bis P05 Stationierung: km 0 - km 6,16 | Priorität: gering | |
| Bezeichnung der Maßnahme | Natürliche Habitatelemente einbauen | Typ DWA S10 | Typ ID: 72_07 |
| Entwicklungsziel / - strategie | Verbesserung der Gewässerstruktur | | |
| Beschreibung der Maßnahme, Maßnahmenteile | Einbau von natürlichen Habitatelementen Sohlen-Kiesstreifen (25 m lang) alle 350 m von Stat. 0,85 bis 5,90. | | |
| Restriktionen, Flächenbetroffenheit | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein welche: Landwirtschaft, Bdm ID 111596, Bdm ID 111582, Bdm ID 111595, Bdm Historischer Übergang km 4,65, Bdm-Verdachtsflächen | | |
| Auswirkungen auf Hochwasserschutz | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: | | |
| Verträglichkeit mit Natura 2000 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein Protokoll: | | |
| Fläche/ Anzahl (ha, Stk., km) | 5,05 km | | |
| Verortung der Maßnahme | Landkreis/ Gemeinde PR/ Pitzwalk | | |
| | Gemarkung Pritzwalk; Buchholz | | |
| | Flur 11; 1 | | |
| (pot.) Maßnahmenträger | Name: Wasser- und Bodenverband „Prignitz“ | | |
| | Straße: Berliner Straße 34 | | |
| | PLZ, Ort: 19348 Perleberg | | |
| Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren | Nein | | |
| Zeithorizont | kurzfristig | | |
| Kosten / Kosteneffizienz | Ca. 7500 Euro / gut | | |
| Finanzierung | Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a) | | |
| Unterhaltung | Gleichbleibender Unterhaltungsaufwand. | | |
| Akzeptanz (Protokolle, Beratungen) | k. Einwände PAG-Sitzung 05.06.2012 | | |
| Festlegungen zur Kontrolle | | | |
| Erfolg der Maßnahme | Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme : | | Durch : Durch : |
| Maßnahme bitte flächenscharf (Punkt, Linie, Fläche) mit zugeordneter laufender Nummer in das GIS-Projekt eintragen, Verortung ggf. über GPS HW..... RW..... | | | |