

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01		
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 5+197		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitige Krautung und Böschungsmahd nur manuell oder mit Räumkorb, nur abschnittsweise bzw. auf 1/3 (1/2) der Gewässerbreite beschränken, Mähgut ist zu entfernen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5197 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig; Brück; Planebruch		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1, 2); Fredersdorf (1, 2, 5); Freienthal (5); Lütte (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01		
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 5+197		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5197 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück, Planebruch; Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1, 2); Fredersdorf (1, 2, 5); Freienthal (5), Lütte (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M03	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 7+000	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen	Typ-ID 73_08	DWA-M610 U8, U9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernen standortfremder Arten: Hybridpappeln, Eschenahorn und ersetzen durch einheimische Baum- und Straucharten, Belassen von Sichtschneisen für die Großtrappen in Abstimmung mit der Naturparkverwaltung (Sicherung Natura 2000 – Verträglichkeit)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30316 / 30003); Bodendenkmalverdachtsfläche;		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	7000 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück, Planebruch; Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1, 2, 3); Fredersdorf (1, 2, 5); Freienthal (5), Lütte (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	105.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M04	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 1+941 bis 2+361	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen,		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten, Belassen von Sichtschneisen für die Großtrappen in Abstimmung mit der Naturparkverwaltung (Sicherung Natura 2000 – Verträglichkeit)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	420 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück; Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1); Fredersdorf (1, 2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	6.300 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M05	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 2+558 bis 2+709	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten, Belassen von Sichtschneisen für die Großtrappen in Abstimmung mit der Naturparkverwaltung (Sicherung Natura 2000 – Verträglichkeit)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	151 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück; Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1); Fredersdorf (2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.265 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M06	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 2+888 bis 3+180	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten, Belassen von Sichtschneisen für die Großtrappen in Abstimmung mit der Naturparkverwaltung (Sicherung Natura 2000 – Verträglichkeit)		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	292 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück; Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1); Fredersdorf (2)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	4.380 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M07	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 1+712 Km 5+299 bis 6+720	rechts rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30316 / 30003); Bodendenkmalverdachtsfläche;		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1712m + 1421m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück, Planebruch; Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1, 2, 3); Fredersdorf (1, 2, 5); Freienthal (5), Lütte (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Evtl. notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M08	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 6+201 bis 7+000		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3, S4
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	einseitige Krautung und Böschungsmahd nur manuell oder mit Räumkorb, nur abschnittsweise bzw. auf 1/3 (1/2) der Gewässerbreite beschränken, Mähgut ist zu entfernen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30316 / 30003); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	799 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brück		
(pot.) Maßnahmenträger	Gemarkung (Flur): Baitz (3)		
	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M09 Priorität: 2	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01		
	Maßn_Stat.: km 6+201 bis 7+000		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit natürlich vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30316 / 30003); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	799 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M10	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 6+226		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rückbau des Absturzes, Ersatz durch ökologisch durchgängige Sohlengleite (zur Wasserstandshaltung)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landwiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701)		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	geringer		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 2	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01		
	Maßn_Stat.: km 6+975		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Rückbau des Absturzes, Ersatz durch ökologisch durchgängige Sohlengleite (zur Wasserstandshaltung)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M12	
	Baitzer Bach (Umverlegung)		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 0+000(a) bis 0+443(a)		
Bezeichnung der Maßnahme	Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden	Typ-ID 75_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Mündung des Baitzer Baches hinter Wehr verlegen: Techn. Machbarkeit prüfen, HW-Ableitung aus den Bächen muss gewährleistet sein, sonst Ablehnung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); FFH "Plane" (462); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	443 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Planebruch; Bad Belzig;		
	Gemarkung (Flur): Cammer (10); Fredersdorf (1); Freienthal (5); Lütte (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: LfU Brandenburg		
	Straße: Seeburger Chaussee 2		
	PLZ, Ort: 14476 Potsdam OT Groß Glienicke		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja, evtl. durch Flurneuordnungsverfahren		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	62.020 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M13	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 7+000		
Bezeichnung der Maßnahme	Querprofil zur Gewährleistung des Mindestabflusses reduzieren (Doppeltrapezprofil)	Typ-ID 61_03	DWA-M610 S4, S5, S8, U2, U7
Entwicklungsziel/-strategie	Etablierung von naturnahen hydrologischen Verhältnissen in Bezug auf die Durchflüsse und Längs- und Querprofilverhältnisse, Verbesserung der Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Querprofil einengen (Stufung des Profils), Rinne für Mindestwasserabfluss herstellen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30316 / 30003); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	7000 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück; Bad Belzig; Planebruch		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1, 2, 3); Fredersdorf (1, 2, 5); Freienthal (5), Lütte (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>			
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	ca. 55 €/lfdm, zzgl. Holzungsarbeiten		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M14	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 5+197		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Strömungslenker einbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	5197 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück; Bad Belzig; Planebruch		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1, 2); Fredersdorf (1, 2, 5); Freienthal (5); Lütte (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M15	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 6+201 bis 7+000		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Strömunglenker einbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	799 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M16	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 5+254 bis 7+000	links	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich	Typ-ID 73_99	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ermöglichung eines Pufferstreifens, vorhandenen Wirtschaftsweg umverlegen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: nein		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1746 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja, evtl. durch Flurneuerungsverfahren		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Angaben		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M17	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 1+499 bis 5+254	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich	Typ-ID 73_99	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ermöglichung eines Pufferstreifens, vorhandenen Wirtschaftsweg umverlegen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: nein		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3605 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig; Brück; Planebruch		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1, 2); Fredersdorf (1, 2, 5); Freienthal (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja, evtl. durch Flurneuordnungsverfahren		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	keine Angaben		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M18	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 3	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 7+000	beidseitig	
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen	Typ-ID 70_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Schaffung von Raum zur Gewässerbettentwicklung, Vernetzung zwischen Fluss und Aue		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerentwicklungskorridor ausweisen (Breite 18-60m)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); FFH "Plane Ergänzung" (653); SPA "Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger landschaftswiesen; Teil C: Belziger Landschaftswiesen" (7003); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	7000 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Bad Belzig; Brück; Planebruch		
(pot.) Maßnahmenträger	Gemarkung (Flur): Fredersdorf (1, 2, 5); Lütte (5); Baitz (1, 2, 3); Freienthal (5)		
	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer, Flächenerwerb		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	siehe Maßnahme Flächenerwerb		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	gering, Konflikt mit Flächennutzern		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M19	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P01	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 7+000	beidseitig	
Bezeichnung der Maßnahme	Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor	Typ-ID 70_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Erwerb der Flächen des Gewässerrandstreifen für die Laufumgestaltung im Zusammenhang mit 74_02		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Belziger Bach" (407); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: nein		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	7000 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig; Brück; Planebruch		
	Gemarkung (Flur): Baitz (1, 2, 3); Fredersdorf (1, 2, 5); Freienthal (5), Lütte (5)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuerungsverfahren zu realisieren		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Stand der Planung nicht einschätzbar, Flächenpreis derzeit 0,70 €/m ² (zzgl. 14% Nebenkosten)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M13	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 7+000 bis 8+100		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen	Typ-ID 72_07	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau von natürlichen Habitatelementen z.B. Totholz, Steine		
Restriktionen, Flächenbeeinträchtigung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); SPA "Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil C: Belziger Landschaftswiesen" (7003); Bodendenkmal in Bearbeitung ; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1100 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brück		
(pot.) Maßnahmenträger	Gemarkung (Flur): Baitz (3,4)		
	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 1	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P02		
	Maßn_Stat.: km 7+68 bis 8+100 rechts		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30316 / 30003); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	420 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (3, 4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Evtl. notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M03	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 7+011 bis 7+135	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30316 / 30003); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	124 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (3, 4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	1.860 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M05 Priorität: 2	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P02		
	Maßn_Stat.: km 7+426		
Bezeichnung der Maßnahme	Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren	Typ-ID 69_04	DWA-M610 S9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Modifizierung der Sohlgleite (oberhalb Straßenbrücke)		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	40.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M06	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P02	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 7+552, 7+553		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Ersatz der Stauanlage durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M07 Priorität: 3	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P02		
	Maßn_Stat.: km 7+423		
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Schaffung eines gefahrenreduzierten Wanderkorridors für den Fischotter		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anbringen einer Otterberme oder Ottersteg am vorhandenen Bauwerk		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	je nach Maßnahme ca. 5.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P02		
	Maßn_Stat.: km 7+000 bis 8+100		
Bezeichnung der Maßnahme	natürliche Habitatelemente einbauen	Typ-ID 72_07	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau von natürlichen Habitatelementen z.B. Totholz, Steine		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); SPA "Unteres Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil C: Belziger Landschaftswiesen" (7003); Bodendenkmal in Bearbeitung ; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1100 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (3,4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	möglicherweise		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M14	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P02	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 7+000 bis 7+170		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Strömunglenker einbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Baitzer Bach" (154); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Belziger Landschaftswiesen" (3742-501); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); SPA "Unteres Rhinluch / Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen - Teil C Belziger Landschaftswiesen" (7003); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	170 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brück		
	Gemarkung (Flur): Baitz (3, 4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M01 Priorität: 3	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P03		
	Maßn_Stat.: km 8+757		
Bezeichnung der Maßnahme	Sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Schaffung eines gefahrenreduzierten Wanderkorridors für den Fischotter		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Anbringen einer Otterberme oder Otterste am vorhandenen Bauwerk		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig Gemarkung (Flur): Baitz (6)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau" Straße: Brandenburger Str. 66a PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	je nach Maßnahme ca. 5.000 €		
Finanzierung			
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M01	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 11+469 bis 12+541		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID 79_99	DWA-M610 U1, S3
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	unterhalb des Ortes Lüsse beobachtende Gewässerunterhaltung, ansonsten bearfsweise Krautung am Ortsrand		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30068 / 30069, 30075); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1072 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4); Lüsse (1, 2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
Finanzierung			
Unterhaltung	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M02 Priorität: 2	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04		
	Maßn_Stat.: km 11+469 bis 12+541		
Bezeichnung der Maßnahme	naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies)	Typ-ID 71_03	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen, Anhebung Gewässersohle, Verbesserung Landschaftswasserhaushalt		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Einbau gestaffelter Sand- und Kiesriffle mit nat. vorkommenden Material		
Restriktionen, Flächenbetreffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30068 / 30069, 30075); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: möglich, vorab Prüfung des Erhalts der erforderlichen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gewässers bei Maßnahmenumsetzung		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1072 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4); Küsse (1, 2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich, pro Element ca. 300,- bis 400,- €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M03 Priorität: 2	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04		
	Maßn_Stat.: km 11+471, 11+474		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Ersatz der Stauanlage durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Lüsse (1, 2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M04	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04	Priorität: 0	
	Maßn_Stat.: km 11+492 bis 13+290	links	
Bezeichnung der Maßnahme	Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen	Typ-ID 73_08	DWA-M610 U8, U9
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzenarten		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Entfernen standortfremder Arten: Hybridpappeln, Eschenahorn und ersetzen durch einheimische Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30068 / 30069, 30075, 30298); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1798 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (2, 4); Lüsse (1, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	26.970 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M05	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 11+679 bis 12+567	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30075); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	888 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4); Lüsse (1, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	13.320 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M06 Priorität: 2	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04		
	Maßn_Stat.: km 12+239		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Ersatzneubau	Typ-ID 69_10	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ersatzneubau des Rohrdurchlasses: größerer RDL / Maulprofil mit Sohlanbindung		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	35.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M07	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 12+561		
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID 69_02	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Absturz zurückbauen, ersetzen durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M08	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 12+696, 12+697, 12+698		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten: Abriss; Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen	Typ-ID 69_10, 69_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Ersatzloser Rückbau der Stauanlage		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.000 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M09	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04	Priorität: 1	
	Maßn_Stat.: km 12+859 bis 13+015	rechts	
Bezeichnung der Maßnahme	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID 73_05	DWA-M610 U8
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30298); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	156 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
Zeithorizont	kurzfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	2.340 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	mittel		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M10	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04	Priorität: 2	
	Maßn_Stat.: km 13+208, 13+237, 13+254		
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten / Sonstige Maßnahme an einer wasserbaulichen Anlage	Typ-ID 69_10, 76_06	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Abriss des Rohres am Staubauwerk; Stauanlage ersatzlos rückbauen, Abriss Beseitigung des Krautfanges/Gitters		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	3 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	200 €		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M11 Priorität: 3	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04		
	Maßn_Stat.: km 13+290		
Bezeichnung der Maßnahme	Flussbegleitendes Feuchtgebiet renaturieren	Typ-ID 63_03	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Flussbegleitendes Feuchtgebiet in naturnahen Zustand entwickeln, Wasserhaushalt sanieren		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653; LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: vorab Prüfung der Hochwasserneutralität		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1 Stück		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (2, 4)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, evtl. durch Flurneuerordnungsverfahren		
Zeithorizont	langfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	derzeit keine Kostenschätzung möglich		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M12 Priorität: 2	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04		
	Maßn_Stat.: km 11+000 bis 13+290		
Bezeichnung der Maßnahme	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID 73_01	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
Restriktionen, Flächenbe-troffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30068/30069, 30075, 30298, 30332); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang		
Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2290 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (2,4); Lüsse (1,2,3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	Evtl. notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz			
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M13 Priorität: 1	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04		
	Maßn_Stat.: km 11+478 bis 12+455		
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Habitatverbesserung im Gewässer	Typ-ID 72_99	DWA-M610
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Variante: Gestaltung einer gestuften Profilierung des Gerinnes innerhalb des vorhandenen Profils zum schadlosen Abführen verschiedener Abflüsse		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming "(3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung (30068/30069, 30075); Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	977 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4); Lüsse (1,2,3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	ja		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	150 - 300 €/lfd. m (ca. 146.600 € Brutto)		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Sanierung und naturnahen Entwicklung von Gewässern (MUGV 30.04.2011)		
Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)			
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: PB_Plane_88	DE58644_445	Nr. der Maßnahme: M14 Priorität: 1	
	Baitzer Bach		
	Abschnitt-Nr.: DE58644_445_P04		
	Maßn_Stat.: km 11+469 bis 12+541		
Bezeichnung der Maßnahme	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	Typ-ID 71_02	DWA-M610 S10
Entwicklungsziel/-strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	natürliche Strömunglenker einbauen		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Hoher Fläming - Belziger Landschaftswiesen" (3840-601); Naturpark "Hoher Fläming" (3840-701); Bodendenkmal in Bearbeitung; Bodendenkmalverdachtsfläche		
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: ja: Erhalt der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Gerinnes muss nachgewiesen werden		
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	1072 m		
Verortung der Maßnahme	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Bad Belzig		
	Gemarkung (Flur): Kuhlowitz (4); Lüsse (1, 2, 3)		
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	da innerhalb Gewässerlauf nicht notwendig		
Zeithorizont	mittelfristig		
Kosten/Kosteneffizienz	50 €/lfd. m oder 15 - 20 €/m³, bzw. 400 €/Stk.		
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
Unterhaltung	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	hoch		
Festlegungen zur Kontrolle			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		