

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+000 bis 3+493		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID <b>79_99</b>	DWA-M610 <b>U1, S3, S4</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3493 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brandenburg an der Havel; Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Krahne (8); Reckahn (3, 4, 5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 1+081 bis 3+493 beidseitig		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID <b>73_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2*2412m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel; Kloster Lehnin		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Krahne (8); Reckahn (3, 4, 5)		
	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
	evtl. notwendig, evtl. Flurneuerungsverfahren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+034 bis 0+627	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	593 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel; Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Reckahn (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	8.895 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+048, 0+053		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Zusätzliche Variante: Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Zusätzliche Variante: Ersatz durch Sohlgleite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653);		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brandenburg an der Havel; Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Reckahn (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	40.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M05</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 0+632 bis 1+084	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich	Typ-ID <b>73_99</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Entwicklungsraum zwischen Gewässer und nat. Wald zur Verfügung stellen, evtl. Initialpflanzungen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653);		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	452 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Brandenburg an der Havel; Kloster Lehnin; Reckahn		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Reckahn (5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	36.160 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M06</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 1+091 bis 1+903	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653);		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	812 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Reckahn (3, 5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	12.180 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 2+078 bis 2+201	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); LSG "Krahner Busch" (3641-601);		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	123 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark		
	Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Reckahn (3, 4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	1.845 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M08</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 2+342 bis 2+445	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG "Krahner Busch" (3641-601)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	103 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Reckahn (3, 4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	1.545 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M09</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 2+787, 2+792		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Zusätzliche Variante: Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Zusätzliche Variante: Rückbau der Stauanlage, Ersatz durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG "Krahner Busch" (3641-601)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Reckahn (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	keine Flächensicherung notwendig, da im Gewässerlauf		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M10</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 3+384 bis 3+493	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich	Typ-ID <b>73_99</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Entwicklungsraum zwischen Gewässer und nat. Wald zur Verfügung stellen, evtl. Initialpflanzungen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	109 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8); Reckahn (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	8.720 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M11</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>		
	Maßn_Stat.: km 0+053		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>65_06</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Brandenburg; Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Brandenburg an der Havel; Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Brandenburg (121); Reckahn(5)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M12</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P01</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 2+792		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: LSG "Krahner Busch" (3641-601)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Reckahn (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 3+493 bis 5+546		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID <b>79_99</b>	DWA-M610 <b>U1, S3, S4</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
<b>Restriktionen, Flächenbetreffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2053 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7, 8); Reckahn (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M02</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>	<b>Priorität: 1</b>	
	Maßn_Stat.: km 3+493 bis 3+697 rechts		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID <b>73_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	204 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7, 8); Reckahn (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuordnungsverfahren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 3+697 bis 4+270	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich	Typ-ID <b>73_99</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Entwicklungsraum zwischen Gewässer und nat. Wald zur Verfügung stellen, evtl. Initialpflanzungen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	573 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	45.840 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 4+278, 4+284		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Zusätzliche Variante: Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Zusätzliche Variante: Rückbau der Stauanlage, Ersatz durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	keine Flächensicherung notwendig, da im Gewässerlauf		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M05</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 4+285 bis 4+648	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	363 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	5.445 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M06</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 4+658 bis 5+538	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich	Typ-ID <b>73_99</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Entwicklungsraum zwischen Gewässer und nat. Wald zur Verfügung stellen, evtl. Initialpflanzungen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601), Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	880 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7, 8)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	70.400 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M07</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 5+383, 5+388, 5+391		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Zusätzliche Variante: Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmentei-le</b>	Zusätzliche Variante: Rückbau der Stauanlage, Ersatz durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbe-troffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hoch-wasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	keine Flächensicherung notwendig, da im Gewässerlauf		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M08</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 4+284		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahne Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (8)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren</b>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)</b>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :		Durch :
	Investigatives Monitoring (nachher) am :		Durch :
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M09</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P02</b>		
	Maßn_Stat.: km 5+388		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>65_06</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahne Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M01</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 5+545 bis 7+201	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1656 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	24.840 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M02</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 5+546 bis 10+020		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung	Typ-ID <b>79_99</b>	DWA-M610 <b>U1, S3, S4</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung und Förderung der Gewässerstrukturen, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	einseitig bzw. wechselseitige (abschnittsweise) Krautung durch Mähkorb mit Abstandshalter von Sohle und Böschung, auf ca. 1/3 der Sohle beschränken		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmal in Bearbeitung (Lucksfleiß); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang (Krumme Raden Brücke)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	4474 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow; Bad Belzig;		
	Gemarkung (Flur): Grüneiche (1, 4); Krahne (7); Lucksfleiß (2); Pernitz (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	voraussichtlich keine/geringe zusätzlichen Kosten		
<b>Finanzierung</b>			
<b>Unterhaltung</b>	langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M03</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 5+546 bis 7+679 links 7679 bis 10+020 rechts		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Gewässerrandstreifen ausweisen	Typ-ID <b>73_01</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig ausweisen bzw. ergänzen		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Krahner Busch" (96); FFH "Plane Ergänzung" (653); NSG "Krahner Busch" (3641-507); LSG "Krahner Busch" (3641-601); Bodendenkmal in Bearbeitung (Lucksfleiß); Bodendenkmalverdachtsfläche; Historischer Übergang (Krumme Raden Brücke)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2133m + 2341m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow; Bad Belzig;		
	Gemarkung (Flur): Grüneiche (1, 4); Krahne (7); Lucksfleiß (2); Pernitz (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	evtl. notwendig, evtl. Flurneuerungsverfahren		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>			
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	voraussichtlich langfristig kein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, bzw. geringerer Unterhaltungsaufwand		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	gering		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M04</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>2</b>	
	Maßn_Stat.: km 6+064, 6+070, 6+071		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Zusätzliche Variante: Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen	Typ-ID <b>69_02</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Zusätzliche Variante: Rückbau der Stauanlage, Ersatz durch ökologisch durchgängige Sohlengleite		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	3 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	keine Flächensicherung notwendig, da im Gewässerlauf		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	50.000 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	hoch		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M08</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 7+251 bis 7+678	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal in Bearbeitung (Lucksfleiß)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	427 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin; Golzow		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7); Lucksfleiß (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	6.405 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M09</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>1</b>	
	Maßn_Stat.: km 7+969 bis 8+360	links	
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaun	Typ-ID <b>73_05</b>	DWA-M610 <b>U8</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässergüte, Förderung der Beschattung, Verbesserung Habitatbedingungen		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Initialpflanzungen von standortangepassten einheimischen Baum- und Straucharten		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	391 m		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow		
	Gemarkung (Flur): Grüneiche (4); Lucksfleiß (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	bei Pflanzung im Böschungsbereich nicht notwendig		
<b>Zeithorizont</b>	kurzfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	5.865 €		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	die ersten Jahre erhöhter Unterhaltungsaufwand (Entwicklungspflege), langfristig geringerer Unterhaltungsaufwand (z.B. durch Beschattung verminderter Krautungsbedarf)		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M10</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 6+070		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M11</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 6+568		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M12</b>  <b>Priorität: 2</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 10+009, 10+013		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Initialgerinne für Neutrassierung anlegen / Durchlass rückbauen oder umgestalten: Neutrassierung	Typ-ID <b>72_01,</b> <b>69_10</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Umgehung der Stauanlage über Neutrassierung		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); Historischer Übergang (Krumme Radenbrücke)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: keine		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Förderung des LRT 3260		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	2 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow		
	Gemarkung (Flur): Grüneiche (1); Pernitz (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	ja, z.B. durch ein Flurneuordnungsverfahren zu realisieren, bzw. Einigung mit Eigentümer		
<b>Zeithorizont</b>	mittelfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen keine Kostenschätzung möglich		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über Gewässersanierungsrichtlinie (MUGV 2011a)		
<b>Unterhaltung</b>	geringfügig höherer Unterhaltungsaufwand, da Laufverlängerung		
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	mittel		
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :	

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M13</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 7+248		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M14</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 7+657		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>65_06</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmal in Bearbeitung (Lucksfleiß)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow		
	Gemarkung (Flur): Lucksfleiß (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		



# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M15</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 7+960		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow		
	Gemarkung (Flur): Lucksfließ (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M16</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 8+726		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>65_06</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow		
	Gemarkung (Flur): Grüneiche (4); Lucksfleiß (2)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

## Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	Nr. der Maßnahme: <b>M17</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>	Priorität: <b>3</b>	
	Maßn_Stat.: km 9+208		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	Typ-ID <b>65_06</b>	DWA-M610
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow		
	Gemarkung (Flur): Grüneiche (4); Pernitz (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M18</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 9+697		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>65_06</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Bodendenkmalverdachtsfläche		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow		
	Gemarkung (Flur): Pernitz (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M19</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 10+013		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>65_06</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: FFH "Plane Ergänzung" (653); Historischer Übergang (Krumme Radenbrücke)		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Golzow		
	Gemarkung (Flur): Grüneiche (1); Pernitz (4)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		

# Maßnahmenblatt

<b>GEK-Gebiet:</b> <b>PB_Plane_88</b>	<b>DE58688_449</b>	<b>Nr. der Maßnahme: M20</b>  <b>Priorität: 3</b>	
	<b>Buschgraben Krahne</b>		
	<b>Abschnitt-Nr.: DE58688_449_P03</b>		
	Maßn_Stat.: km 7+197		
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	Stau zum Wasserrückhalt im Entwässerungsgraben sanieren/optimieren	<b>Typ-ID</b> <b>65_06</b>	<b>DWA-M610</b>
<b>Entwicklungsziel/-strategie</b>	Förderung des Wasserhaushaltes		
<b>Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile</b>	Variante: Bedarf der vorhandenen Stauanlage prüfen, ggf. sanieren		
<b>Restriktionen, Flächenbetroffenheit</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Auswirkungen auf Hochwasserschutz</b>	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:		
<b>Verträglichkeit mit Natura 2000</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage:		
<b>Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)</b>	1 Stück		
<b>Verortung der Maßnahme</b>	Landkreis: Potsdam-Mittelmark Gemeinde: Kloster Lehnin		
	Gemarkung (Flur): Krahne (7)		
<b>(pot.) Maßnahmenträger</b>	Name: WBV "Plane-Buckau"		
	Straße: Brandenburger Str. 66a		
	PLZ, Ort: 14778 Golzow		
<b>Flächensicherung</b> <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein		
<b>Zeithorizont</b>	langfristig		
<b>Kosten/Kosteneffizienz</b>	500 - 5.000 € je Bauwerk (abhängig von Zustand und Größe des Bauwerkes)		
<b>Finanzierung</b>	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes (MUGV 23.03.2011)		
<b>Unterhaltung</b>			
<b>Akzeptanz</b> <i>(Protokolle, Beratungen)</i>			
<b>Festlegungen zur Kontrolle</b>			
<b>Erfolg der Maßnahme</b>	Investigatives Monitoring (vorher) am :	Durch :	
	Investigatives Monitoring (nachher) am :	Durch :	
	Erfolg der Maßnahme :		